

СОГЛАСОВАНО:

Начальник АХУ АО БАНК "СНГБ" Г.М.Хакимова

" ____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника АХУ АО БАНК "

" ____ " _____ 2019 г.

г.Сургут, ул.Кукуевицкого, 19, Головной офис
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на косметический ремонт внутренней отделки кабинета Председателя Правления
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: локальный сметный расчет

Сметная стоимость _____ 152,959 тыс. руб.

строительных работ _____ 83,744 тыс. руб.

монтажных работ _____ 5,316 тыс. руб.

оборудования _____ 63,899 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,483 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 704,66 чел.час

Составлен(а) в СНБ-2001 (ФЕР-2001 в ред. 2017г с изм 1-4) в текущих (прогнозных) ценах по сост. на 1 кв.2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Потолок подвесной 2-х уровневый из ГКЛ листов																
Сопутствующие работы																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРм10-08-002-02	Прим. Демонтаж пожарных датчиков с целью повторного использования ///. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (16 руб.): 84% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ	шт	2	9,7	9,7				19	19			1,008	2,02	
2	ФЕРм10-04-101-07	Прим. Демонтаж громкоговорителя с целью повторного использования///. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (21 руб.): 97% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	шт	2	10,88	10,88				22	22			1,2	2,4	
3	ФЕРр67-4-3	Демонтаж светильников потолочных///. Демонтаж: светильников с лампами накаливания НР (13 руб.): 89% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	100 шт	0,3 30 / 100	50,24	49,3	0,94	0,41		15	15			6,32	1,9	
4	ФЕР20-02-001-02	Демонтаж кассетного потолочного кондиционера///. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг (Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР (8 руб.): 134%*0,9 от ФОТ СП (5 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	7,43	5,78	1,65	0,05		7	6	1		0,652	0,65	
Ремонт потолка																
5	ФЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолок НР (23 руб.): 81% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ	100 м2	0,322 32,2 / 100	89,02	82,77	6,25	2,7		29	27	2	1	9,58	3,08	
6	ФЕР15-02-041-01	Прим. Разборка///. Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолок (Разборка ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) НР (112 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (53 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,322 32,2 / 100	291,53	290,73	0,8	0,31		94	94			34,083	10,97	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕР15-04-029-04	Прим. Наклейка на стыки серпянки///. Оклейка тканями: стен 195,91 = 1 162,93 - 13,13 x 73,65 НР (5 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,01755 <i>(35,1*0,05) / 100</i>	195,91	154,91	8,52	1,66		3	3			17,27	0,3	
Уд	1. 01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	13,13 0,2304	73,65					16,97						
8	ФССЦ-01.7.06.04-0005	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м	0,351 <i>35,1 / 100</i>	19,1					7						
9	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) ///с учетом огрунтовки НР (436 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (209 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,322 <i>32,2 / 100</i>	4212,86	879,79	10,75			1357	283	3		97	31,23	
10	ФССЦ-01.6.01.02-0004	Листы гипсокартонные: ГКЛ 8 мм	м2	35,74	12,77					456						
11	ФССЦ-01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 30/30000 мм	м	43,47	0,37					16						
12	ФССЦ-07.2.06.04-0111	Тяга подвеса: 250 мм	100 шт	0,2608 <i>26,08 / 100</i>	38,86					10						
13	ФЕР15-04-027-06	Прим. Шпатлевка потолков///. Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску 478,34 = 571,09 - 0,032 x 2 898,50 НР (69 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,322 <i>32,2 / 100</i>	478,34	156,92	2,94	0,6		154	51	1		16,5	5,31	
Уд	1. 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032 0,0103	2898,5					29,85						
14	ФССЦ-14.5.11.03-0004	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ ///или эквивалент	кг	25,76 <i>0,8*32,2</i>	2,7					70						
15	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску НР (114 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (54 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,322 <i>32,2 / 100</i>	348,35	256,54	6,88	1,3		112	83	2		28,6	9,21	
16	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180 ///или эквивалент	т	0,0222	15481					344						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков ///с учетом огрунтовки, сплошной шпатлевки, окраски за 2 раза <i>555,93 = 792,10 - 0,055 x 4 294,00 НР (517 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (244 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,778 <i>(110-32,2)/100</i>	555,93	483,48	11,14	2,13		433	376	9	2	53,9	41,93	
Уд	1. 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,055 0,0428	4294					183,78						
18	ФССЦ-14.5.11.03-0004	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ ///или эквивалент	кг	62,24 <i>0,8*77,8</i>	2,7					168						
19	ФССЦ-14.3.01.01-0113	Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал" ///или эквивалент	т	0,01 <i>0,13*77,8/1000</i>	7946,36					79						
20	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180 ///или эквивалент	т	0,0437 <i>0,0537-0,01</i>	15481					677						
Сопутствующие работы																
21	ФЕР20-02-001-02	Прим. Установка кассетного потолочного кондиционера (ранее демонтированного)//Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг <i>НР (24 руб.): 134%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	шт	1	29,62	14,44	4,14	0,12		30	14	4		1,63	1,63	
22	ФЕРр65-33-1	Прим. Демонтаж, обратный монтаж диффузоров///. Смена жалюзийных решеток <i>(МАТ=0 к расх.) НР (17 руб.): 108% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ</i>	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	394,31	394	0,31	0,14		16	16			46,19	1,85	
23	ФССЦ-23.8.03.12-0001	Прим. Гофра алюминиевая//Отвод гофрированный стальной	шт	4	63					252						
24	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении ///ранее демонтированные <i>НР (35 руб.): 97% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт	2	30,77	18,14				62	36			2	4	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФЕРм10-08-002-02	Прим. Монтаж датчиков потолочных пожарной сигнализации (ранее демонтированных)//Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении <i>НР (27 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (19 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт	2	18,91	16,16				38	32			1,68	3,36	
26	ФЕР10-01-058-02	Прим. Установка люка///. Установка дверных блоков: антресольных <i>(МАТ=0 к расщ.)</i> <i>НР (6 руб.): 124%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	38,26	27,17	11,09	1,85		4	3	1		3,27	0,33	
27	ФССЦ-07.2.06.02-0008	Ревизионный люк: 70х70 см	шт	1	110,13					110						
28	ФЕРм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках <i>НР (188 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (122 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт	0,2 <i>20 / 100</i>	1092,72	936,45	35,54	5,02		219	187	7	1	94,4	18,88	
29	ФССЦ-20.3.03.08-0001	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт	20	12,85					257						
30	ФЕРм08-03-593-11	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5 <i>НР (20 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (13 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт	2	16,13	9,72	1,94	0,26		32	19	4	1	0,98	1,96	
31	ФССЦ-20.3.03.01-0002	Люстра с плафонами "Солли" из матового стекла типа: НСБ 20-4х60-196	шт	2	413,42					827						
32	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <i>НР (77 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (50 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,5 <i>50 / 100</i>	206,76	154,92	0,31	0,14		103	77			16,29	8,15	
33	ФССЦ-20.2.05.04-0026	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х25 мм	100 м	0,51 <i>(50*1,02) / 100</i>	248					126						
34	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² <i>НР (25 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,5 <i>50 / 100</i>	68,7	50,67	3,55	0,5		34	25	2		5,39	2,7	
35	ФССЦ-24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм	10 м	5,1 <i>(50*1,02) / 10</i>	16,11					82						
36	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ///кабель в гофрированной трубке <i>НР (13 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,5 <i>50 / 100</i>	41,11	26,51	1,78	0,26		21	13	1		2,82	1,41	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,051 <i>(50*1,02) / 1000</i>	3036,7					155						
38	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей <i>НР (28 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,2 <i>20 / 100</i>	156,33	139,54				31	28			15,2	3,04	
39	ФССЦ-24.3.01.02-0021	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм	10 м	2,04 <i>(20*1,02) / 10</i>	16,11					33						
40	ФССЦ-23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм	10 шт	2,1 <i>(20+1) / 10</i>	1,8					4						
41	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² <i>НР (17 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (11 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,2 <i>20 / 100</i>	131,31	84,22	10,66	1,51		26	17	2		8,96	1,79	
42	ФССЦ-21.1.06.10-0222	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 1x25	1000 м	0,02 <i>20 / 1000</i>	30289					606						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										7140	1446	39	5		158,1	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										7479	1775	49	6		194,6	
Накладные расходы										1809						
Сметная прибыль										957						
Итого по разделу 1 Потолок подвесной 2-х уровневый из ГКЛ листов										10245					194,6	
Раздел 2. Стены																
Стена наружная																
43	ФЕРр63-11-3	Прим. Демонтаж, обратный монтаж декоративных деревянных панелей (защитный экран радиаторов) без стоимости//Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м ² <i>(МАТ=0 к расч.)</i> <i>НР (15 руб.): 81% от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м ²	0,084 <i>(12*0,7) / 100</i>	236,57	217,8	18,77	4,75		20	18	2		24,92	2,09	
44	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ///прим. стены и откосы <i>НР (46 руб.): 116%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (26 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м ²	0,245 <i>(6,3+18,2) / 100</i>	178	178				44	44			22,82	5,59	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ФЕР46-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов <i>НР (11 руб.): 116%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м	0,1575 <i>(31,52) / 100</i>	69,83	69,17	0,66	0,12		11	11			7,19	1,13	
46	ФЕР46-08-022-02	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов <i>НР (11 руб.): 116%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м	0,1575 <i>(31,52) / 100</i>	72,62	71,96	0,66	0,12		11	11			7,48	1,18	
47	ФССЦ-14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт	2,772 <i>0,088*31,5</i>	72,8					202						
48	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок <i>121,11 = 2 656,91 - 409 x 6,20 НР (37 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (23 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,245 <i>(6,3+18,2) / 100</i>	121,11	115,03	5,79	0,99		30	28	1		13,96	3,42	
Уд	1. 14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "VOLIX ZW"	кг	409 100,2	6,2					621,24						
49	ФССЦ-12.2.05.07-0007	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит": трехслойные с пазами, марка СУП 5, размером 750x1000x50 мм	м2	24,5	94,45					2314						
50	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ///стен и откосов <i>НР (405 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (191 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,245 <i>(6,3+18,2) / 100</i>	6014,47	1192,94	53,24	18,96		1474	292	13	5	129,95	31,84	
51	ФЕР15-04-049-06	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт вручную ///с учетом огрунтовки <i>388,94 = 3 703,94 - 150 x 22,10 НР (127 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (60 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,245 <i>(6,3+18,2) / 100</i>	388,94	374,23	14,63	2,79		95	92	3	1	37,2	9,11	
Уд	1. 04.3.02.06-0006	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Стандарт	кг	150 36,75	22,1					812,18						
Внутренние перегородки																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ФЕР15-04-049-06	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт вручную ///с учетом оштукатурки <i>388,94 = 3 703,94 - 150 x 22,10</i> <i>НР (252 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (119 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,493 <i>49,3 / 100</i>	388,94	374,23	14,63	2,79		192	184	7	1	37,2	18,34	
Уд	1. 04.3.02.06-0006	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Стандарт	кг	150 73,95	22,1					1634,3						
Внутренняя перегородка (декоративные покрытия)																
53	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ///прим. декоративная штукатурка <i>НР (35 руб.): 116%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (20 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,189 <i>18,9 / 100</i>	178	178				34	34			22,82	4,31	
54	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен <i>НР (224 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (106 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,189 <i>18,9 / 100</i>	2040,68	806,9	103,38	59,9		386	153	20	11	85,84	16,22	
55	ФЕР15-04-049-06	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт вручную ///с учетом оштукатурки <i>388,94 = 3 703,94 - 150 x 22,10</i> <i>НР (98 руб.): 110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (46 руб.): 55%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,189 <i>18,9 / 100</i>	388,94	374,23	14,63	2,79		74	71	3	1	37,2	7,03	
Уд	1. 04.3.02.06-0006	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Стандарт	кг	150 28,35	22,1					626,54						
Материал в количестве, необходимом для отделки стен (по данным Заказчика)																
56	Счет на оплату №129 от 05.04.2019г.	Грунт глубокого проникновения Decoazza, 10л	шт	1	176,56 <i>1089/1,25,14</i>					177						
57	Счет на оплату №129 от 05.04.2019г.	Грунт-краска Decoazza, 4кг	шт	3	180,93 <i>1116/1,25,14</i>					543						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	Счет на оплату №129 от 05.04.2019г.	Декоративная краска Decoazza, 5кг	шт	2	1678,02 <i>10350/1.2/5.14</i>					3356						
59	Счет на оплату №129 от 05.04.2019г.	Колеровка ЛКМ (опт)	шт	1	535,02 <i>3300/1.2/5.14</i>					535						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										9498	938	49	19		100,26	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										9833	1250	72	24		132,93	
Накладные расходы										1262						
Сметная прибыль										614						
Итого по разделу 2 Стены										11709					132,93	
Раздел 3. Полы																
60	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>НР (6 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (5 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м	0,2213 <i>22,13 / 100</i>	29,41	29,41				7	7			3,77	0,83	
61	ФЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ///прим. паркетная доска <i>НР (126 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (102 руб.): 68% от ФОТ</i>	100 м2	1,1 <i>110 / 100</i>	136,03	136,03				150	150			17,44	19,18	
62	ФЕР46-04-009-02	Прим. Разборка стяжки цементно-песчаной///. Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне <i>НР (163 руб.): 116%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (93 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	м3	2,2 <i>110*0,02</i>	136,89	70,75	66,14			301	156	145		7,8	17,16	
63	ФЕР11-01-051-01	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию <i>НР (479 руб.): 129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (263 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	1,1 <i>110 / 100</i>	442,51	271,77	1,62	0,37		487	299	2		28,25	31,08	
64	Счет на оплату №2270 от 01.04.2019г.	Пол теплый (2400Вт/160м/S обогрева 15м2, двухжильный	шт	2	1783,4 <i>11000/5,14/1,2</i>					3567						
65	Счет на оплату №2270 от 01.04.2019г.	Терморегулятор сенсорный с автоматическим программированием (3680Вт)	шт	1	607,59 <i>2880/3,95/1,2</i>				608	608						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>НР (581 руб.): 129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (319 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	1,1 <i>110 / 100</i>	366,49	313,71	44,24	17,15		403	345	49	19	39,51	43,46	
67	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 <i>(до 35мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))</i> <i>НР (34 руб.): 129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (18 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	1,1 <i>110 / 100</i>	35,07	11,91	23,16	8,52		39	13	26	9	1,5	1,65	
68	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	3,927 <i>2,244+1,683</i>	424,88					1669						
69	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных <i>2 132,21 = 9 047,81 - 102 x 67,80</i> <i>НР (1931 руб.): 129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1060 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	1,1 <i>110 / 100</i>	2132,21	1046,88	142,03	53,61		2345	1152	156	59	119,78	131,76	
Уд	<i>1.06.2.02.01-0071</i>	<i>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные</i>	<i>м2</i>	<i>102</i> <i>112,2</i>	<i>67,8</i>					<i>7607,16</i>						
70	Счет №ЮГР003 3294 от 01.04.2019г.	Керамический гранит, 9,6x60мм	м2	112,2	337,39 <i>2081/5,14/1,2</i>					37855						
71	ФЕР15-01-019-05	Прим. Плинтус из керамогранитных плит (с учетом затирки швов)///. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>НР (269 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (127 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2	0,1328 <i>13,28 / 100</i>	1500,7	1465,77	31,75	17,53		199	195	4	2	159,67	21,2	
72	ФССЦ-04.3.02.09-0102	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0066	6513					43						
73	Счет №ЮГР003 3294 от 01.04.2019г.	Плинтус керамический 39,8x8мм	шт	107	100,52 <i>620/5,14/1,2</i>					10756						

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	Счет №ЮГР003 3294 от 01.04.2019г.	Керамический угол, 8x2,9мм	шт	10	24,97 154/5,14/1,2					250						
75	Счет №ЮГР003 3294 от 01.04.2019г.	Керамический угол, 8x2,4мм	шт	10	23,67 146/5,14/1,2					237						
76	ФССЦ-14.1.06.02-0037	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	49,8	1,37					68						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										58984	2317	382	89		266,32	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										59865	3079	501	112		353,4	
Накладные расходы										3590						
Сметная прибыль										1988						
Итого по разделу 3 Полы										65443					353,4	
Раздел 4. Установка оборудования																
77	ФЕРм11-01-001-06	Конструкции для установки приборов, масса: до 25 кг <i>НР (22 руб.): 84% от ФОТ СП (16 руб.): 60% от ФОТ</i>	шт	1	255,11	22,32	33,76	4,45		255	22	34	4	2,25	2,25	
78	Счет на оплату №Б-00103925 от 05.04.2019г.	Кронштейн для ТВ	шт	1	1037,45 6399/5,14/1,2					1037						
79	ФЕРм11-04-004-01	Прим. Установка ТВ панели///. Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т <i>НР (102 руб.): 97% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ</i>	шт	1	200,95	93,83	79,87	11,26		201	94	80	11	10,1	10,1	
80	Счет на оплату №Б-00103925 от 05.04.2019г.	Телевизор LED 75 (190 см) Sony KD-75XF9005 (UHD 3840x2160 Smart TV)	шт	1	63290,93 299999/3,95/1,2				63291	63291						
81	ФЕРм08-03-591-09	Прим. Установка розетки электрической, под интернет, ТВ///. Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке <i>НР (9 руб.): 100% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 шт	0,03 3 / 100	369,25	302,36	4,67	0,64		11	9			30,48	0,91	

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
82	ФССЦ-20.4.03.03-0012	Розетка телевизионная для скрытой проводки, марка САТ-Г, белая	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	893					9							
83	ФССЦ-20.4.03.03-0015	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	721					7							
84	ФССЦ-20.4.03.06-0005	Розетка скрытой проводки с заземлением	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	973					10							
85	ФЕР46-03-012-01	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 <i>НР (14 руб.): 116%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	100 м	0,05 <i>5 / 100</i>	523,71	263,76	259,95			26	13	13		28,06	1,4		
86	ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах <i>НР (85 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (55 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,55 <i>(10+5+20+20) / 100</i>	199,73	155,1	3,55	0,5		110	85	2		16,5	9,08		
87	ФССЦ-21.1.04.01-0002	Кабель (витая пара) УТР 2x2x0,52 категория 5е	1000 м	0,01 <i>10 / 1000</i>	896,28					9							
88	ФССЦ-21.1.06.07-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 1 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,045 <i>(20+20+5) / 1000</i>	1166,16					52							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										65018	223	129	15		23,74		
Накладные расходы										232							
Сметная прибыль										153							
Итого по разделу 4 Установка оборудования										65403						23,74	
Раздел 5. Погрузка и вывоз строительного мусора																	
89	ФССЦнг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	3	42,98		42,98			129		129					
90	ФССЦнг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	3	11,42		11,42			34		34					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										163		163					
Итого по разделу 5 Погрузка и вывоз строительного мусора										163							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										140803	4924	762	128		548,42		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										142358	6327	914	156		704,66		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Накладные расходы										6891							
Сметная прибыль										3710							
ВСЕГО по смете										152959						704,66	

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Текущая стоимость СМР определена по индексам "И"з/пл=27,37; "И"эмм=10,56; "И"мат=5,14 (Прил. 2 к приказу РСТ ХМАО-Югры от 17.01.2019г. №4 по строке: "Административные здания"). Текущая стоимость оборудования определена по "И"=3,95 (прил.№3 к письму Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09). Базисная стоимость материалов, принятых по прайс-листам, счетам, определена по "И"=5,14 (Прил. 2 к приказу РСТ ХМАО-Югры от 17.01.2019г. №4 по строке: "Административные здания"); Базисная стоимость оборудования определена по "И"=3,95 (прил.№3 к письму Минстроя России от 22.01.2019г. №1408-ЛС/09)

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в редакции 2017г. С изм. 1-4)

152 959 руб

Стоимость в текущих ценах для целей планирования на 1 кв. 2019г.

без учета НДС **1 091 412 руб.**

Стоимость в текущих ценах для целей планирования

с учетом НДС 20% **1 309 694,40 руб.**

Составил _____/Николаенко О.Е. /

10.04.2019г.